




BELKA OCZEPOWA GRODZIC  
PRZEKRÓJ POPRZECZNY A-A  
L=27,7m



ZESTAWIENIE STALIZBROJENIOWEJ									
Stal A-IIIN									
NUMER PRĘTA	Długości i ilości prętów dla średnic								#6
	długość [m]	ilość [szt.]	długość [m]	ilość [szt.]	długość [m]	ilość [szt.]	długość [m]	ilość [szt.]	
1			3.85	24					
2			2.85	24					
3									
4			7.85	8				1,46	164
5			6.75	8					
6								1,40	96
7			2.48	2					
Razem długość [m]			Razem długość [m]			Razem długość [m]			
0,00			282,56			0,00			
Masa jednostkow a pręta [kg/m]			Masa jednostkow a pręta [kg/m]			Masa jednostkow a pręta [kg/m]			
			1,58			0,22			
Masa [kg]			Masa [kg]			Masa [kg]			
0,00			446,44			0,00			
						Masa [kg]			
						82,99			

- UWAGI:**
- GRODZICE OSADZAĆ ZGODNIE Z OPISEM W PROJEKCIE GEOTECHNICZNYM.
  - RYСУNKI K2.1 I K2.2 CZYTAĆ ŁĄCZNIE, NUMERACJA PRĘTÓW NA OBU RYSUNKACH JEST WSPÓLNA.
  - OTULENIE PRĘTÓW ZBROJENIA W BELCE WYNOŚI 4.0cm.
  - ZGODNIE Z ZASADAMI WYMIAROWANIA PRĘTÓW ZBROJENIOWYCH NA RYSUNKU PODANO WYMIARY ZEWNĘTRZNE PRĘTÓW.
  - UŁOŻONY BETON STARANNIE ZAWIBROWAĆ, WIERZCH BELKI WYPOZIOMOWAĆ.
  - PRZED ROZPOCZĘCIEM PRAC NALEŻY ZAPOZNAĆ SIĘ Z CAŁYM PROJEKTEM. W RAZIE JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZWIĄZANYCH Z ODCZYTANIEM PROJEKTU SKONTAKTOWAĆ SIĘ Z PROJEKTANTEM KONSTRUKCJI W CELU UZYSKANIA NIEZBĘDNYCH WYJAŚNIEŃ.
  - WSZYSTKIE WYMIARY SPRAWDZAĆ W NATURZE. W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI NALEŻY ZWRÓCIĆ SIĘ DO PROJEKTANTA.

**STAL A-IIIN (BSf500S, RB500W, B500SP)**  
**BETON KLASY C30/37 (B37)**  
**WODOSZCZELNOŚĆ W8**  
MAKSYMALNY WYMIAR KRUSZYWA 16mm  
MAKSYMALNY STOSUNEK w/c 0,50  
MINIMALNA ZAWARTOŚĆ CEMENTU 300kg/m<sup>3</sup>  
OTULINA PRĘTÓW 4.0cm  
**PODBETON KLASY C8/10 (B10)**

GB PROJEKT Janikowo, ul. Lotnicza 4, 62-006 Kobylnica					
TEMAT OPRACOWANIA:		BUDOWA KONTENERA AGREGATU PRĄDOTWÓRCZEGO WRAZ Z INSTALACJĄ ELEKTRYCZNĄ ORAZ PRZEBUDOWA INSTALACJI KANALIZACJI DESZCZOWEJ NA POTRZEBY BUDYNKU PRZY AL. NIEPODLEGŁOŚCI 34 W POZNANIU			
ADRES		SIEDZIBA URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO I SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO, al. Niepodległości 34, działki nr 4/2, 5/1 ark.8, obręb Poznań			
INWESTOR		WOJEWÓDZTWO WIELKOPOLSKIE Z SIEDZIBĄ URZĘDU MARSZAŁKOWSKIEGO WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO W POZNANIU al. Niepodległości 34, 61-714 Poznań			
TEMAT RYSUNKU		Zbrojenie belek oczepowych - cd			
PROJEKTANT		mgr inż. Szymon Czyżak upr. nr 7131/185/P/2002			
STADIUM PROJEKTU PROJEKT BUDOWLANY		BRANŻA KONSTRUKCJA	DATA LISTOPAD 2018	SKALA 1:20	NR RYSUNKU K2.2